

Nr. 9207 / 03.11.2023

## RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI

**Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI**

**Referitor: Raspuns consolidat nr.1 formulat in relatie cu solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire a contractului sectorial "SPOR PUTERE (PR+EXEC) Lot 3 Varianta I etapa III", aferenta anuntului publicitar din SEAP nr.ADV1393643**

Ca urmare a solicitărilor de clarificări transmise de către unii operatorii economici interesați în conformitate cu art.173 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, **transmitem răspunsul consolidat la solicitările de clarificări**, după cum urmează:

**Solicitarea de clarificări nr. 1, înregistrată la entitatea contractantă cu nr.9168/03.11.2023**

### Întrebare:

"In caietul de sarcini la pagina 13-14 este mentionata suma totala a investitiei de 1.487.024,76 lei fara TVA :

LUCRARI PENTRU REALIZARE INSTALATIE DE UTILIZARE – ETAPA III LEI (fara T.V.A.)  
TOTAL INVESTITIE 1.487.024,76 lei fără TVA  
Din care  
- Cheltuieli pentru amenajarea terenului : 10 637,28 lei fără TVA

13



SPOR PUTERE R A A 1 C INSTALATIE DE UTILIZARE-PROIECTARE SI EXECUTIE LOT 3- Proiectare și execuție instalație de utilizare Varianta 1 Etapa III

- Cheltuieli pt. investiția de bază: 1 158.457,20 lei fără TVA
  - Proiectare : 87 682,09 lei fără TVA
- Durata de realizare a investiției (zile) – maxim 180 zile, din care proiectare 120 zile.

Totodata, in SEAP, la valoarea estimata a contractului, este mentionata suma de 631.776,57 lei fara TVA:

Denumire Contract		Valoarea Estimata	
SPOR PUTERE (PR+EXEC) Lot 3 Varianta I etapa III		631.776,57 RON	
Numar proiect: ADV1393643	Tip contract: Lucrari	Tip achizitie: Achizitie directe	
Data publicarii: 01.11.2023 09:39	Data intrării în vigoare: 07.11.2023 10:00	Autoritatea contractanta: RO 10300854 REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA	
Titlu documentar: CP 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev 2)			

Va solicitam sa clarificati neconcordanta, sa precizati care este valoarea estimata a investitiei si sa ne puneti la dispozitie lista cu cantitati aferenta obiectivului.”

### **Raspuns la solicitarea de clarificari nr.1:**

Suma de 1.487.024,76 lei fără TVA reprezintă **TOTAL INVESTITIE** pentru atribuirea contractului de lucrari “SPOR PUTERE (PR+EXEC) Lot 3 Varianta I etapa III”.

Valoare estimată pentru **proiectare și execuție** a investiției “SPOR PUTERE (PR+EXEC) Lot 3 Varianta I etapa III” este de **631.776,57 lei fara TVA.**

Lista cu cantități aferentă obiectivului de lucrari “SPOR PUTERE (PR+EXEC) Lot 3 Varianta I etapa III” va rezulta în urma proiectării.

### **Solicitarea de clarificări nr. 2, înregistrată la entitatea contractantă cu nr.9195/03.11.2023**

#### **Întrebare:**

Va rugam sa confirmati faptul ca in valoarea supusa achizitiei sunt incluse in intregime lucrarile enumerate mai jos:

*Achizitie Post de transformare tip PTAB 20/0.4kV-2x1600KVA si montajul pe terenul locului de consum, in zona de extindere aeroport*

- *Sectionare bucla LES 20 kV realizata cu cablu A2XS(F)2Y 3x1x240 mmp sosire din celula de masura C10 (din punctul de conexiuni 20 kV PC 845 High Tech), in zona postului de transformare 20/0,4 kV - 800 kVA existent PTAB 886 (in amonte de acesta) si mansonare cu linie electrica subterana tip LES 20 kV realizata cu cablu tip A2XS(F)2Y 3x1x240 mmp, in lungime de cca. 2x750 m, introducerea in bucla a postului de transformare nou tip PTAB 20/0,4 kV - 2x1600 kVA proiectat, cu sosirea din amonte de PTAB 886 existent, iar plecarea din PTAB 2x1600 kVA proiectat se va racorda in celula de sosire a PTAB 886 existent (pentru reintregirea buclei LES 20 kV).*

*Postul de transformare proiectat PTAB 20/0,4 kV • 2x1600 kV A va fi prevazut cu priza de pamant, Rp < 4 ohmi, si echipat cu:*

- *Tablou MT, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatie in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA (1 s):*

- 2 buc. Celula de linie echipata cu separator de sarcina cu actionare manuala/motorizata, CLP si indicator prezenta tensiune;
- 2 buc. Celula de protectie trafo echipata cu separator de sarcina cu actionare manuala/motorizata combinat cu intreruptor automat si releu de protectie, CLP si indicator prezenta tensiune;
  - Transformator de putere 20/0,4 kV -1600 kVA - 2 buc.;
  - Tablou general de distributie de joasa tensiune prevazut, pe circuitele generale cu intreruptoare automate debrosabile 2500A si circuite de distributie realizate cu separatoare/intreruptoare dimensionate/calibrate corespunzator cerintelor locului de consum;
  - Tablou electric de servicii interne.

### **Raspuns la solicitarea de clarificari nr.2:**

Avand in vedere solicitarea de clarificari, va comunic urmatoarele:

- confirmam ca valoare achizitiei cuprinde **Sectionare bucla LES 20 kV realizata cu cablu A2XS(F)2Y 3x1x240 mmp sosire din celula de masura C10 (din punctul de conexiuni 20 kV PC 845 High Tech), in zona postului de transformare 20/0,4 kV - 800 kVA existent PTAB 886 (in amonte de acesta) si mansonare cu linie electrica subterana tip LES 20 kV realizata cu cablu tip A2XS(F)2Y 3x1x240 mmp, in lungime de cca. 2x750 m, introducerea in bucla a postului de transformare nou tip PTAB 20/0,4 kV - 2x1600 kVA proiectat, cu sosirea din amonte de PTAB 886 existent, iar plecarea din PTAB 2x1600 kVA proiectat se va racorda in celula de sosire a PTAB 886 existent (pentru reintregirea buclei LES 20 kV).**
- pentru PTAB 20/0,4kV – 2x1600kVA, **CARE NU FACE OBIECTUL ACHIZITIEI**, va atasam documentatia tehnica (.zip – folder, atasat prezentului raspuns)

Prezenta clarificare contine 3 pagini + folder .zip (documentatie tehnica)

Clarificarile aduc lamuriri/explicatii/limpeziri la unele prevederi ale Documentatiei de atribuire.

Cu deosebita consideratie,

Responsabil achizitie  
**Constantin LEANCA**

